

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน(ลานมัน-พาร์มว) หมู่ที่ 11 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	265.00	1.67	442.55	1.3607	2.27	602.18
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตคัดแน่น 75 %	ลบ.ม.	10.60	355.08	3,763.85	1.3607	483.16	5,121.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	212.00	329.41	69,834.92	1.3607	448.23	95,024.38
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	20.00	92.95	1,859.00	1.3607	126.48	2,529.54
12	Longitudinal Joint	ม.	53.00	43.18	2,288.54	1.3607	58.76	3,114.02
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.60	107.46	1,139.08	-	-	-
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				79,327.94	1.3607		107,941.53
15	เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 2 มม.	ท่อน	1.40	281.30	393.82	1.3607	382.76	535.87
16	เหล็กกล่องขนาด 2 X 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 2 มม.	ท่อน	1.00	421.49	421.49	1.3607	573.52	573.52
17	แผ่นเหล็ก 1.20 X 2.40 เมตร หน้า 2 มม.	ตร.ม.	2.88	162.00	466.56	1.3607	220.43	634.85
18	คอนกรีตฐานเสา	ลบ.ม.	0.09	1,551.40	139.63	1.3607	2,110.99	189.99
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,421.50	1.3607	-	1,934.24
20								-
					80,749.44		รวม	109,875.77
							ปรับยอด	109,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 82,170.94
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคนอง จารูมี)
 นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบุญ สารภาพ)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูย์ ดอกดวง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน