








สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ. นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 โครงการ ขอมแซมถนนลูกรัง
 กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 1,600.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านซอนแก่น ต. นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 ประมาณการเมื่อ 4/2/2564


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	373,792.00	1.3607	508,618.77	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
2	ป้ายโครงการ	1,636.69	1.3607	2,227.04	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				510,845.82	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				500,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน					


(ลงชื่อ)	 ผู้ประมาณการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)	 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ (นายโสฬณ อุทศศรี) ผอ.กองช่าง
(ลงชื่อ)	 ตรวจ (นายไพฑูย์ ดอกดวง) นายช่างโยธา	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา
(ลงชื่อ)	 เห็นชอบ (นายพิพัฒน์ อ่อนเทศ) ปลัด อบต. นาอุดม	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายไพฑูย์ ดอกดวง) นายช่างโยธา
(ลงชื่อ)	 อนุมัติ (นายจันทน์ ผลาเทิม) นายก อบต.นาอุดม		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางสายขอนแก่น- นาอุดม หมู่ที่ 2 บ้านขอนแก่น ต. นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 16000 ม. หน้า 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000ตร.ม.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคากลาง
1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	8,000.00	1.23	9,840.00	1.3607	1.67	13,389.29
2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4 งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5 งานคืนถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.				1.3607	-	-
6 งานพื้นทาง(ลูกรัง) หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,600.00	227.47	363,952.00	1.3607	309.52	495,229.49
7 งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน					-	-
9 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10 Expansion Joint	ม.					-	-
11 Contraction Joint	ม.					-	-
12 Longitudinal Joint	ม.					-	-
13 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				373,792.00	1.3607		508,618.78
15 เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 1.2 มม.	ท่อน	1.40	121.73	170.42	1.3607	165.64	231.89
16 เหล็กกล่องขนาด 2 X 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 2.0 มม.	ท่อน	1.00	396.27	396.27	1.3607	539.20	539.20
17 แผ่นเหล็ก 0.90 X 1.50 เมตร	ตร.ม.	2.88	250.00	720.00	1.3607	340.18	979.70
18 แผ่นป้าย	แผ่น	1.00	350.00	350.00	1.3607	476.25	476.25
19 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,636.69	1.3607	-	2,227.04
20							-
				374,142.00		รวม	510,845.82
				ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	500,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 374,142.00
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายโสพรรณ อุทาศรี)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมบุรณ์ สารภาพ)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเพ็ญสุย์ ดอกดวง)
 นายช่างโยธา