








สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 โครงการ ข่อมแซมถนนลูกรัง
 กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 890.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเหล่านางาม ต. นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 ประมาณการเมื่อ 4/2/2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	166,337.44	1.3607	226,335.35	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
2	ป้ายโครงการ	1,118.00	1.3607	1,521.26	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				227,856.62	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				226,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)	 ผู้ประมาณการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)	 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ (นายโสพรรณ อุทธศรี) ผอ.กองช่าง
(ลงชื่อ)	 ตรวจ (นายไพบุลย์ ดอกดวง) นายช่างโยธา	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา
(ลงชื่อ)	 เห็นชอบ (นายพิพัฒน์ อ่อนเทศ) ปลัด อบต. นาอุดม	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายไพบุลย์ ดอกดวง) นายช่างโยธา
(ลงชื่อ)	 อนุมัติ (นายจันทน์ ผลาheim) นายก อบต.นาอุดม		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเส้นวังแคบ หมู่ที่ 12 บ้านหล้านางาม ต. นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
บริเวณงาน มีวงจรรวกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 890 ม. ทน 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3560 ตร.ม.


รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1 งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,560.00	1.23	4,378.80	1.3607	1.67	5,958.23
2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4 งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.		-	-	1.3607	-	-
6 งานพื้นทาง(ลูกรัง) ทน 0.20 ม.	ลบ.ม.	712.00	227.47	161,958.64	1.3607	309.52	220,377.12
7 งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 × 1.00 ม.	ท่อน			-		-	-
9 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10 Expansion Joint	ม.					-	-
11 Contraction Joint	ม.					-	-
12 Longitudinal Joint	ม.					-	-
13 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				166,337.44	1.3607		226,335.35
15 เหล็กกล่องขนาด 1 × 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 2.3 มม.	ท่อน	1.00	121.73	121.73	1.3607	165.64	165.64
16 เหล็กกล่องขนาด 2 X 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทน 2.3 มม.	ท่อน	1.00	396.27	396.27	1.3607	539.20	539.20
17 แผ่นเหล็ก 0.90 X 1.50 เมตร	ตร.ม.	1.00	250.00	250.00	1.3607	340.18	340.18
18 แผ่นป้าย	แผ่น	1.00	350.00	350.00	1.3607	476.25	476.25
19 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,118.00	1.3607	-	1,521.26
20							-
				166,687.44			227,856.61
						รวม	
						ปรับยอด	226,000.00


ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

รวม
ปรับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 166,687.44
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโสภณ อุทธศรี)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบูรณ์ สารภาพ)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพันบูลย์ ดอกดวง)
นายช่างโยธา

64
ละ

บ้าน
บาล

ม.แป

๒