

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ. นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 35.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 ประมาณการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564


สายบ้านผู้ช่วยชิต

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	65,098.94	1.3607	88,580.13	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ6 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				88,580.13	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				88,500.00	
สรุป ตัวอักษร (-แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายโสพน อุทศศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมบูรณ์ สารภาพ)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเท็บูลย์ ดอกดวง)
 นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านผู้ช่วยชาติ หมู่ที่ 2 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 35.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	210.00	1.68	352.80	1.3607	2.29	480.05
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-		-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.		-	-	1.3607	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตอัดแน่น 75 %	ลบ.ม.	8.75	363.98	3,184.83	1.3607	495.27	4,333.60
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	175.00	330.31	57,804.25	1.3607	449.45	78,654.24
10	Expansion Joint	ม.			-		-	-
11	Contraction Joint	ม.	15.00	93.19	1,397.85	1.3607	126.80	1,902.05
12	Longitudinal Joint	ม.	35.00	45.65	1,597.75	1.3607	62.12	2,174.06
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.00	108.78	761.46	1.3607	148.02	1,036.12
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				65,098.94	1.3607		88,580.13
15	เหล็กกล่องขนาด 2 x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 2.0มม.	ท่อน						
16	เหล็กกล่องขนาด 1 X 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 1.2 มม	ท่อน						
17	แผ่นเหล็ก 0.90 X1.50 เมตร	ตรม						
18	ค่าตัดและติดตั้งเกออร์	เหมา						
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย							
20								
					65,098.94		รวม	88,580.13
							ปรับยอด	88,500.00

ตัวอักษร (-แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


65,098.94

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


1.3607

(ลงชื่อ)


(นายโสพน อุทธชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสมบูรณ์ สารภาพ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายพิชญ์ ตอกคง)
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง