

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
 กว้าง 4.00 เมตร  
 ยาว 1,040.00 เมตร  
 หนา 0.20 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 ประมาณการเมื่อ 11/2/2564

เส้นโนนป่าปากด้านทิศใต้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	392,896.54	1.3607	534,614.32	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ5 - หักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7
2	ป้ายโครงการ	1,118.00	1.3607	1,521.26	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				536,135.58	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				500,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายโสภณ อุทธศรี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบุรณ์ สารภาพ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายไพบุลย์ ดอกดวง)


นายช่างโยธา


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเส้นโนนป่าปากด้านทิศใต้ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 1040.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4160 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,160.00	1.68	6,988.80	1.3607	2.29	9,509.66
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ หน้า 0.30 ม.	ลบ.ม.	1,248.00	152.70	190,569.60	1.3607	207.78	259,308.05
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง) หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	832.00	227.47	189,255.04	1.3607	309.52	257,519.33
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	1,013.85	6,083.10	1.3607	1,379.55	8,277.27
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10	Expansion Joint	ม.					-	-
11	Contraction Joint	ม.					-	-
12	Longitudinal Joint	ม.					-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				392,896.54	1.3607		534,614.31
15	เหล็กกล่องขนาด 2 x2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 2.0มม.	ท่อน	1.00	396.27	396.27	1.3607	539.20	539.20
16	เหล็กกล่องขนาด 1 X 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หน้า 1.2 มม	ท่อน	1.00	121.73	121.73	1.3607	165.64	165.64
17	แผ่นเหล็ก 0.90 X1.50 เมตร	แผ่น	1.00	250.00	250.00	1.3607	340.18	340.18
18	อักษรป้าย	แผ่น	1.00	350.00	350.00	1.3607	476.25	476.25
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,118.00	1.3607	-	1,521.26
20								-
					393,246.54		รวม	536,135.57
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	500,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 393,246.54
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายโสพน อุทธรศรี)  
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสมบูรณ์ สารภาพ)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายไพสุทย์ ดอกดวง)  
 นายช่างโยธา