








ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง
 กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 500.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร สายโนนป่าบก-หนองเลิงคำ
 ประมาณการเมื่อ 10/9/2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	179,724.00	1.3607	244,550.45	FACTOR F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 - ทักเงินประกันผลงาน - ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
2	ป้ายโครงการ	1,212.75	1.3607	1,650.19	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				246,200.64	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				240,100.00	
สรุป	(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน				


(ลงชื่อ)	 ผู้ประมาณการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา	(ลงชื่อ)	 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ (นายคอง จารุมิ) นักจัดการงานทั่วไป
(ลงชื่อ)	 ตรวจ (นายไพฑูรย์ ดอกดวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายสมบูรณ์ สารภาพ) ผู้ช่วยช่างโยธา
(ลงชื่อ)	 เห็นชอบ (นายพิพัฒน์ อ่อนเทศ) ปลัด อบต. นาอุดม	(ลงชื่อ)	 กรรมการ (นายไพฑูรย์ ดอกดวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)	 อนุมัติ (นายจันทน์ ผลาเทิม) นายก อบต.นาอุดม		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางสายโนนป่าบก-หนองเล็งคำ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 500.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	1.62	3,240.00	1.3607	2.20	4,408.67
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	600.00	144.30	86,580.00	1.3607	196.35	117,809.41
6	งานพื้นทาง(ลูกรัง) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	400.00	224.76	89,904.00	1.3607	305.83	122,332.37
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน					-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20 ม.	ตร.ม.					-	-
10	Expansion Joint	ม.					-	-
11	Contraction Joint	ม.					-	-
12	Longitudinal Joint	ม.					-	-
13	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.					-	-
14	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				179,724.00	1.3607		244,550.45
15	เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.3 มม.	ท่อน	1.40	281.30	393.82	1.3607	382.76	535.87
16	เหล็กกล่องขนาด 2 X 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.3 มม.	ท่อน	1.00	421.49	421.49	1.3607	573.52	573.52
17	แผ่นเหล็ก 1.20 X 2.40 เมตร หนา 2.3 มม.	ตร.ม.	1.00	162.00	162.00	1.3607	220.43	220.43
18	คอนกรีตฐานเสา	ลบ.ม.	0.14	1,635.00	235.44	1.3607	2,224.74	320.36
19	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานป้าย				1,212.75	1.3607		1,650.19
20					179,959.44		รวม	246,200.64
							ปรับยอด	240,100.00

ตัวอักษร (-สองเส้นสีหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 179,959.44
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายคนอง จารุมิ)
 นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมบุรณ์ สารภาพ)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ ดอกดวง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน